



Protokollauszug
14. Sitzung vom 15. Juli 2020

**153/2020 33.03.088 Maienweg, Werkleitungsbau
Projekt, gebundene Ausgabe von Fr. 171'140.00 und
Arbeitsvergabe**

1. Ausgangslage

Im Maienweg ist eine 56 m lange Wasser-Versorgungsleitung DN 100 aus dem Jahre 1932 mit einem seitlichen Abgang einer 1 ½ Zoll Stahlleitung von 25 m Länge verbaut. Nach wiederholten Rohrbrüchen in den letzten Jahren müssen diese Leitungen dringend ersetzt werden.

Die parallel zur Wasserleitung verlaufende Gasleitung DN 110 aus dem Jahr 1977 soll bei dieser Gelegenheit ebenfalls ersetzt werden.

2. Projekt

Die alte Wasserleitung wird durch eine Wasserleitung HDPE 90 mm ersetzt. Mit dem Bau der neuen Wasserleitung werden auch etliche private Hausanschlüsse (Wasser und Gas) erneuert sowie der bestehende Hydrant durch einen Neuen ersetzt. Für die neue Gasleitung wird ein HDPE-Rohr 110 mm verwendet. In einem Gemeinschaftsgraben werden die beiden Leitungen zu je ca. 56 m Länge verlegt. Bei der Wasserleitung kommt noch der seitliche Abgang von 25 m Länge dazu. Dort wird ein HDPE-Rohr ø 63 mm verlegt.

3. Kosten

3.1. Beschaffungskosten

Die Erhebung des Kostenvoranschlags präsentiert sich wie folgt:

	Wasser- versorgung	Gas- versorgung	Total	MWST	Total
	INV00100- 710-5030.00	INV00100- 711-5030.00	exkl. MWST	7.70%	inkl. MWST
Baumeisterarbeiten	78'311.15	14'733.10	93'044.25	7'200.00	100'244.25
Installationen	44'325.50	8'557.25	52'882.75	4'100.00	56'982.75
Nebenarbeiten	2'100.00	700.00	2'800.00	200.00	3'000.00
Honorar Planer	18'845.00	3'568.00	22'413.00		22'413.00
Total exkl. MWST	143'581.65	27'558.35	171'140.00		
MWST 7.7 %	9'600.00	1'900.00		11'500.00	
Total inkl. MWST	153'181.65	29'458.35			182'640.00

3.2. Folgekosten

Die im ersten Jahr nach Inbetriebnahme anfallenden Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Verzinsung) betragen rund Fr. 2'500.00.

4. Kreditrechtliche Bestimmungen

Bei der Investition handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, da die Arbeiten zur Sanierung und Herstellung eines gesetzeskonformen Zustands des öffentlichen Wasser und Gas Versorgungsnetzes örtlich, sachlich und zeitlich nicht verschiebbar sind. Im Budget 2020 sind gesamthaft Fr. 99'000.00 für den Werkleitungsbau vorgemerkt.

5. Submission

Für die Vergabe der Arbeiten wurde die Direktvergabe gemäss kantonalen Submissionsverordnung gewählt. Neben den internen Aufträgen an die Bereiche Tiefbau und Gas/Wasser wurden die Baumeisterarbeiten vergeben.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Für das Projekt Maienweg, Werkleitungsbau, wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 171'140.00 exkl. MWST zu Lasten der Investition INV 00100 bewilligt.

2. Es werden folgende Aufträge vergeben:

Baumeisterarbeiten	Tibau AG, Werkleitungen	Fr.	91'431.10
Installationsarbeiten	Stadt Schlieren, Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen	Fr.	54'908.45
Projekt und Bauleitung	Stadt Schlieren, Abteilung Bau und Planung, Bereich Tiefbau	Fr.	21'361.05

3. Der Abteilungsleiter Bau und Planung wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt und ermächtigt, die entsprechenden Aufträge zu erteilen und die Werkverträge zu unterzeichnen.

4. Mitteilung an
- Tibau AG, Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin